



2020000369Z (2020)国认监认字(093)号



报告编号  
Reference No  
CNAS L0207

CT20-4844-1

# 检验报告

## Test Report

样品名称  
Name of sample 8.7/15kV热收缩电缆户内终端

样品型号  
Type of sample NSY

委托方  
Consigner 苏州鼎鑫热缩材料有限公司

试验类型  
Kind of test 委托检验



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY  
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海市军工路1000号

电话：021-65494605

传真：021-65490171

报告查询网址：www.ticw.com.cn

电子信箱：ewec@ticw.com.cn




邮编：200093



# 国家电线电缆质量监督检验中心 检 验 报 告

2020000369Z (2020) 国认监认字 (093) 号

共 3 页 第 1 页

试验类型		委托检验		报告编号		CT20-4844-1		
样品名称		8.7/15kV热收缩电缆户内终端						
委托方	名称	苏州鼎鑫热缩材料有限公司						
	地址	江苏省吴江市金家坝金莘路2718号						
	电话号码	0512-63211933	邮政编码	215215	单位编号	215346		
生产单位	名称	苏州鼎鑫热缩材料有限公司						
	地址	江苏省吴江市金家坝金莘路2718号						
	电话号码	0512-63211933	邮政编码	215215	单位编号	215346		
样品描述	型号规格	NSY-15/3.3						
	接收状态	正常		来样方式	送样			
	抽样人	/		联系人	/			
	抽样日期	/		收样日期	2020年8月28日			
检验日期		2020年8月29日 至 2020年9月30日						
检验依据		中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7829—2006 额定电压1kV(U <sub>m</sub> =1.2kV)到35kV(U <sub>m</sub> =40.5kV)电力电缆热收缩式终端						
检验结论		该样品所测项目符合JB/T 7829—2006标准要求。						
备注		1. 将三芯热收缩户内终端、户外终端和直通接头各一套, 分别安装在一根型号为: YJV22-8.7/15 3×240 (长: 10米) 电缆上构成组合试样。 2. 附录1: 被试8.7/15kV热收缩电缆户内终端外观图。						
主检	姓名	贺金红	审核	姓名	李闯	批准	姓名	吴长顺
	签名日期	 2020.08.05		签名日期	 2020.8.6		签名日期	 2020-08-06



2020000369Z (2020) 国认监认字 (093) 号

共 3 页 第 2 页

样品型号 和规格		NSY-15/3.3		报告编号	CT20-4844-1		
序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 验 结 果			单 项 评 定
1	受检绝缘线芯标志			红芯	黄芯	绿芯	N
	交流耐压试验 (39kV, 5min)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
2	局部放电试验 (15kV)	pC	最大10	1.1	<1.0	1.0	P
				(灵敏: 1.0pC)			
3	负荷循环试验 (3个周期)		导体通电流, 加热周期8h, 稳定温度 $\geq$ 2h, 冷却 $\geq$ 3h, 加热时导体温度为(95-100) $^{\circ}$ C	符合	符合	符合	P
4	局部放电试验 (15kV)	pC	最大10	1.0	1.0	1.1	P
				(灵敏度: 1.0pC)			
5	冲击电压试验 ( $\pm$ 95kV, 各10次)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
6	交流耐压试验 (35kV, 4h)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
7	检验		终端的管件、雨罩、分支套未出现裂纹	通过	通过	通过	P

注: “单项评定”符号含义: P: 检验结果符合要求; F: 检验结果不符合要求; N: 检验结果不要求判定。 “/”表示不要求检测。





2020000369Z (2020) 国认监认字 (093) 号

样品型号 和规格	NSY-15/3.3			报告编号	CT20-4844-1
序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 评 定
附录1					
被试8.7/15kV热收缩电缆户内终端外观图					
					
以下空白					

注：“单项评定”符号含义：P：检验结果符合要求；F：检验结果不符合要求；N：检验结果不要求判定。“/”表示不要求检测。